

Anunt publicitar

Privind investiția: ***Lucrări de execuție pentru investiția : „Realizarea unei capacitati de producere a energiei din surse regenerabile pentru autoconsumul comunei Rișca, județul Cluj” COD SMIS 315394***

Programul-cheie 1 : Surse regenerabile de energie si stocarea energiei, aprobat cu OME nr. 1431/01.11.2023, finantat din Fondul pentru modernizare.

Apel de proiecte : Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitati publice.

Obiect: *Lucrări de execuție pentru investitia : „Realizarea unei capacitati de producere a energiei din surse regenerabile pentru autoconsumul comunei Rișca, județul Cluj” COD SMIS 315394, -INCLUSIV PUNEREA IN FUNCTIUNE (lucrari necesare pentru racordare la retea) conform ATR*

Cod CPV principal:

45251100-2 Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2)

Cod CPV secundar:

45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

09331000-8 Panouri solare (Rev.2)

09331200-0 – Module solare fotovoltaice (Rev.2)

Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiect : Lucrări de execuție sistem fotovoltaic :

a) descrierea amplasamentului; (pag.7-9 din PT)

Teren intravilan situat in Comuna Risca, judetul Cluj, inscris in Cartea funciara cu numarul CF 53008.

2.2. Soluția tehnică :

2.2.1. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; (din PT)

Caracteristicile prosumatorului tinand cont de evolutia in perspectiva a acestuia sunt urmatoarele :

- Puterea instalata a centralei fotovoltaice = 200.60 kWp;
- Puterea maxima insumata a invertoarelor = 100,00 Kw (2 buc. Invertor Pi=100Kw);
- Putere maxima instalata a panourilor fotovoltaice = 200.60 kWp (340 buc. Panouri x 590 Wp);
- Tensiunea de alimentare a consumatorilor este 230/400 kV.

Pentru realizarea investitiei sunt necesare urmatoarele lucrari : (din PT)

- Lucrari realizate in regimul : *Instalatie de Utilizare*
 - Montare 340 buc. Panouri fotovoltaice cu P=590Wp;
 - Montare 2buc. Invertor trifazat cu Pi=100 kV;
 - Realizare sistem de iluminat si system de supraveghere video;
 - Montare sistem de monitorizare al energiei produse compus din:
 - 1 buc. Analizator de retea;
 - 1 buc. SmartLogger 3000A;
 - Montare 1 buc. Tablou colectare current alternativ (TD-ca).
 - Realizare circuite subterane de joasa tensiune cu cablu de tip ACYABY 3x150+70 mmp intre invertoare si TD c.a;
 - Realizare circuit de comunicatie intre echipamente cu cablu S/FTP Cat.6;
 - Realizare priza de pamantare de protectie cu $R < 4 \text{ Ohmi}$ la care se vor racorda tablourile electrice, carcasele metalice ale invertoarelor, structura de sustinere a panourilor, etc;
 - Racordare la reseaua electrica de distributie prin realizarepost de transformare nou 20/0,4 kV – 250 kVA

Executia lucrarilor se va realiza conform proiectului avizat si a conditiilor impuse prin avize si autorizatii. Pentru executia lucrarilor, Executantul are obligatia de a folosi personal autorizat cu atestari si legitimatii de serviciu valabile.

Executia lucrarilor in zona drumurilor nationale, cursurilor de apa sau cailor ferate se va realiza doar de catre operatori economici autorizati, conform proiectului avizat de avizatori atestati in domeniu.

La transmiterea ofertei Executantul va transmite și graficul de execuție al lucrării completat conform perioadei de execuție a lucrării.

Graficul de executie este anexă a contractul de execuție și parte integrantă din acesta.

Durata de executie a lucrarilor de C+M (constructii - montaj) este de maxim 3 LUNI.

Firma furnizoare a kit-urilor fotovoltaice va asigura probele tehnologice si testele aferente, emițând certificate de punere in funcțiune si conformitate cu legislația în vigoare.

Sistemele fotovoltaice includ: materiale si echipamente, montaj, punere în funcțiune (lucrari necesare pentru racordare la retea) conform ATR , documentație punere în funcțiune.

Contractul se va incheia cu conditia aprobarii de catre Finantator Ministerul Energiei, a actului aditional privind modificarea bugetului proiectului si a planului de achizitii.

Bransamentul electric face parte din obiectul contractului : Realizarea unei capacitati de productie a energiei din surse regenerabile pentru autoconsumul comunei Rîșca, județul Cluj si se va realiza conform Avizului Tehnic de Racordare emis de DEER.

DETALIILE PRIVIND OBIECTUL ACHIZITIEI SE REGASESC IN CAIETUL DE SARCINI SI PROIECTUL TEHNIC, CARE POT FI SOLICITATE LA ADRESA DE EMAIL primaria_rasca@yahoo.com

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în FORMULARE, precum și toate celelalte declarații, vor fi trimise la:

Adresa : Comuna Risca, str. Principala, nr. 327; Judetul Cluj;

Cod postal : 407490

Telefon : 0264-375204

Fax : 0264-375204

E – mail: primaria_rasca@yahoo.com

Cod fiscal : 5774428,

Primar : ABRUDAN ALIN FLORIN

Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.

Valoare estimata 889.926,57 lei +TVA

Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat, (5%, 21% sau după cum este aplicabil).

Durata totala de realizare a investitiei este de **3 LUNI** de la data emiterii ordinului de incepere.

Doar ofertele depuse de ofertanții calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice conform caietului de sarcini atasat ,vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

În cadrul propunerii tehnice vor fi atasate toate documentele solicitate în CS.

Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA.

Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la dresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax, până cel târziu la data de **10.08.2026 ORA 12.00**.

Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până cel târziu cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin transmitere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări.

Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp de 60 zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

Întocmit,

Radu Mădălina Cristina